

Kościół Fary pw. św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie

Odtworzenie posadzki w korpusie nawowym Kościoła Farnego pw. Św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie:

Przedmiar prac:

Poz.	Zakres prac	Przedmiar
1.	Oczyszczenie powierzchni istniejącej posadzki z brudu i zanieczyszczeń	431,86 m2
2.	Ułożenie warstwy oddzielającej pomiędzy zachowaną istniejącą posadzką a warstwą podbudowy pod nową posadzkę z folii izolacyjnej	431,86 m2
3.	Ułożenie nowych płytek na podsypce cementowo piaskowej z użyciem białego cementu. Nowe płytki zrekonstruowane na wór istniejącej posadzki oraz opracowanej inwentaryzacji z zachowaniem podziałów przez pasy dekoracyjne	431,86 m2
4.	Odtworzenie dwóch ozdobnych dekorów według wykonanej inwentaryzacji z zachowaniem wymiarów i kolorystyki motywu na płytce	5,12 m2
5.	Wykonanie fugi pomiędzy płytkami gr. 2 mm kolor ciemno szary	431,86 m2
6.	Poddanie konserwacji i zabezpieczenie odkrytych reliktyw posadzki in situ	1 m2
7.	Wykonanie przeszklonienia istniejących reliktyw w celu wyeksponowania ze szkła hartowanego gr 35 mm na metalowym obramowaniu. Metalowe obramowanie szyby zabezpieczone antykorozyjnie (np. podkładowa farba epoksydowa antykorozyjna Protect 360 Npvel) i scalona kolorystycznie farbą nawierzchniową antyczną koloru grafitowego (Eddi Schmied 1901) lub stali nierdzewnej piaskowanej	1m2
8.	Wykonanie zabezpieczenia powłoki nowo ułożonych płytek poprzez zapastowanie lub ich impregnacja w zależności od użytego materiału	436,98 m2